

由布市橋梁長寿命化計画

本計画は、令和3年度までの点検結果に基づく計画であり、今後の点検結果や現場条件等により適宜更新を行います。

【橋長15m以上】

(令和4年4月)

番号	橋梁の基本情報								最新の点検結果				全体計画								主な対策内容	概算事業費 (千円)
	路線		橋梁名	所在地	建設 年度	橋 長	全幅員 (m)	構造 形式	点検 実施年	総合 健全度	補修設計 着手年	経過 観察	(●:定期点検 ○:補修工事 ◎架替工事)									
													R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027			
1	1009	妻ヶ城芦松線	芦松本橋	由布市挾間町家鉢	1985	18.00	5.60	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
2	1009	妻ヶ城芦松線	芦松中橋	由布市挾間町家鉢	1970	15.05	8.25	RC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
3	1009	妻ヶ城芦松線	芦中橋	由布市挾間町家鉢	1994	19.80	6.20	鋼橋	R3	I	—	—	●					●				
4	1011	袋尾萩尾線	中渡橋	由布市挾間町七蔵司	1968	22.90	4.70	鋼橋	H29	Ⅲ	R3	—	○	○●					●		塗替塗装工、ひび割れ補修工、 断面修復工	13,000
5	1013	家鉢棚山線	妙我橋	由布市挾間町家鉢	1969	17.44	3.50	RC橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
6	1017	影木芦松線	芦松橋	由布市挾間町家鉢	1981	19.00	5.65	鋼橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
7	1024	中畑仁田原線	小妙峠橋	由布市挾間町田代	1967	16.00	3.50	RC橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
8	1029	そうづ川朴木線	峡谷橋	由布市挾間町朴	1965	28.00	4.70	PC橋	R1	Ⅲ	未着手	—				○	●		○		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
9	1030	三船泉線	泉橋	由布市挾間町三船	1973	50.00	5.80	鋼橋	R1	Ⅲ	R3	—	○				○●				塗替塗装工、ひび割れ補修工、 断面修復工	52,000
10	1041	古野古原線	迫橋	由布市挾間町三船	1990	35.10	6.20	PC橋	R1	Ⅲ	未着手	—					●	○	○		ひび割れ補修工、断面修復工	22,000
11	1049	東行田代線	新田代大橋	由布市挾間町田代	1997	62.00	11.50	鋼橋	R2	Ⅱ	—	—						●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
12	1052	東行大下笠線	田代橋	由布市挾間町田代	1994	18.00	5.20	RC橋	H29	Ⅱ	—	—			●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
13	1055	朴木猿渡線	新猿渡橋	由布市挾間町内成	1979	38.00	6.00	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●						●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
14	1056	朴木時松線	時松橋	由布市挾間町時松	1970	40.00	4.80	鋼橋	R3	Ⅱ	—	—	●						●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
15	1128	向原別府線	梁ヶ瀬橋	由布市挾間町三船	1990	70.10	12.00	PC橋	R1	Ⅱ	—	—					●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
16	1128	向原別府線	石城夢大橋	由布市挾間町家宿	2004	36.20	11.50	鋼橋	R3	Ⅱ	—	—	●						●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
17	1128	向原別府線	七蔵司橋	由布市挾間町七蔵司	1991	60.44	9.25	PC橋	R2	Ⅱ	—	—						●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
18	1128	向原別府線	三船橋	由布市挾間町三船	1958	28.60	4.30	RC橋	R3	Ⅱ	—	—	●						●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
19	1128	向原別府線	落合橋	由布市挾間町家鉢	1959	30.00	5.30	RC橋	R3	Ⅱ	—	—	●						●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
20	1130	中州賀線	中須賀橋	由布市挾間町挾間	1982	15.00	5.60	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●						●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
21	1152	猪原トリスガリ線	トリスガリ橋	由布市挾間町時松	1983	16.00	4.60	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●						●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
22	1153	天神橋同原線	同原橋	由布市挾間町向原	1929	113.05	5.30	RC橋	R1	Ⅲ	R2	—				○	●				ひび割れ補修工、断面修復工	78,000
23	1159	三本松線	小倉野橋	由布市挾間町小野	1994	30.00	4.80	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●						●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
24	1162	杉園線	大荷塚橋	由布市挾間町小野	1985	95.60	7.40	鋼橋	H29	Ⅱ	—	—		●						●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
25	1171	生田原東山線	貴船橋	由布市挾間町谷	1969	20.00	4.70	鋼橋	R3	Ⅱ	—	—	●						●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
26	1173	谷馬龍線	馬龍橋	由布市挾間町谷	1993	15.10	5.30	鋼橋	H29	Ⅱ	—	—		●						●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
27	1177	白岳線	白岳橋	由布市挾間町谷	1996	16.50	5.3～6.5	PC橋	H29	I	—	—		●						●		
28	1186	筒口線	中村橋	由布市挾間町小野	1992	30.00	6.70	PC橋	H29	Ⅱ	—	—		●						●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
29	1186	筒口線	西之谷橋	由布市挾間町筒口	2020	15.50	6.20	PC橋	R2	I	—	—						●				
30	1195	田小野中恵線	中恵橋	由布市挾間町谷	1976	24.00	5.34	鋼橋	R1	Ⅱ	—	—					●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
31	1226	東行西辺線	西辺橋	由布市挾間町家鉢	1994	64.50	6.20	PC橋	H29	Ⅱ	—	—		●						●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
32	1231	茅塚綾織時松線	綾織橋	由布市挾間町時松	1995	33.10	6.40	鋼橋	R3	I	—	—	●						●			
33	1232	阿鉢酒野線	阿鉢橋	由布市挾間町小野	1995	20.05	8.25	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●						●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
34	1232	阿鉢酒野線	上白岳橋	由布市挾間町谷	1995	26.62	8.20	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●						●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
35	1236	七蔵司横米山線	山口橋	由布市挾間町七蔵司	1991	56.55	4.80	PC橋	R2	Ⅱ	—	—						●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
36	2544	小野屋樫木線	樫木跨道橋	由布市庄内町樫木	不明	21.70	6.20	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●						●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
37	2101	小野屋樫木線	阿南橋	由布市庄内町樫木	1895	30.60	5.00	石橋	H30	Ⅲ	未着手	—				○●			○		ひび割れ補修工、断面修復工	10,000
38	2544	小野屋樫木線	樫木2号跨線橋	由布市庄内町樫木	不明	18.10	6.30	RC橋	R1	Ⅲ	R1	—					●				ひび割れ補修工、断面修復工	10,000
39	2129	袖ノ木小挾間線	しょうは橋	由布市庄内町北大津留	1965	28.00	4.00	RC橋	R1	Ⅱ	—	—					●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
40	2140	円通寺影戸線	松ヶ尾橋	由布市庄内町西大津留	1983	77.45	6.20	鋼橋	R1	Ⅲ	R2	—	○				●				ひび割れ補修工、断面修復工	24,000
41	2145	瀬口下原線	大津留橋	由布市庄内町東大津留	1963	30.00	6.30	RC橋	R1	Ⅱ	—	—					●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
42	2201	大龍成合線	新山神橋	由布市庄内町柿原	1998	25.00	8.20	PC橋	H29	Ⅱ	—	—				●				●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
43	2202	小野屋龍原線	碓南大橋	由布市庄内町東長宝	1955	69.90	3.60	鋼橋	H29	Ⅲ	R2	—	○	●						●	塗替塗装工、ひび割れ補修工、 断面修復工	83,000
44	2202	小野屋龍原線	猿渡橋	由布市庄内町大龍	1956	39.81	3.60	RC橋	H29	Ⅱ	—	—		●						●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
45	2204	梶屋挾間線	船掛橋	由布市庄内町大龍	1951	49.92	3.30	RC橋	R1	Ⅳ	—	○					●					
46	2206	西鶴天神山線	西鶴大橋	由布市庄内町大龍	1977	70.12	5.00	PC橋	R1	Ⅲ	H30	—					●		◎		架替	
47	2206	西鶴天神山線	柿原大橋	由布市庄内町柿原	1971	68.00	3.60	鋼橋	H29	Ⅲ	H30	—		●					◎	●	架替	
48	2216	梶屋小松線	小松橋	由布市庄内町龍原	1975	42.89	4.70	鋼橋	H29	Ⅱ	—	—		●						●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
49	2216	梶屋小松線	観音橋	由布市庄内町五ヶ瀬	1975	23.44	4.80	鋼橋	R1	Ⅲ	R3	—	○	○			●				塗替塗装工、ひび割れ補修工、 断面修復工	28,000
50	2224	柿原大龍線	東南橋	由布市庄内町柿原	1957	44.00	4.00	RC橋	H29	Ⅱ	—	—		●						●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
51	2226	小野屋原口線	新電橋	由布市庄内町西長宝	1916	63.94	5.00	RC橋	R3	Ⅱ	R2	—	○●						●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
52	2234	大龍川廻線	若林橋	由布市庄内町大龍	1988	33.06	8.20	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●						●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
53	2234	大龍川廻線	鳴谷橋	由布市庄内町五ヶ瀬	1990	33.10	8.20	PC橋	R1	Ⅱ	—	—					●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
54	2234	大龍川廻線	野尻橋	由布市庄内町五ヶ瀬	1992	45.05	8.20	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●						●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
55	2234	大龍川廻線	小松大橋	由布市庄内町五ヶ瀬	1994	79.95	8.50	PC橋	R2	Ⅱ	—	—						●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
56	2301	深谷長野線	高長橋1号	由布市庄内町高岡	1983	34.00	6.00	PC橋	H29	Ⅱ	—	—		●						●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
57	2304	積爪柿原線	甲斐田大橋	由布市庄内町高岡	1977	45.00	5.00	鋼橋	R3	Ⅱ	—	—	●						●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
58	2312	上武宮平石線	後田橋	由布市庄内町西	1981	19.76	4.80	PC橋	R1	Ⅱ	—	—					●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
59	2336	天神山長野線	猪野大橋	由布市庄内町畑田	1975	45.00	5.30	鋼橋	R1	Ⅲ	未着手	—			○		●	○			塗替塗装工、ひび割れ補修工、 断面修復工	87,000
60	2355	庄内直入線	夜見渡大橋	由布市庄内町野畑	2001	139.97	7.70	鋼橋	R2	Ⅱ	—	—						●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000

由布市橋梁長寿命化計画

本計画は、令和3年度までの点検結果に基づく計画であり、今後の点検結果や現場条件等により適宜更新を行います。

【橋長15m以上】

(令和4年4月)

番号	橋梁の基本情報								最新の点検結果				全体計画								主な対策内容	概算事業費 (千円)
	路線		橋梁名	所在地	建設 年度	橋 長 (m)	全幅員 (m)	構造 形式	点検 実施年	総合 健全度	補修設計 着手年	経過 観察	(●:定期点検 ○:補修工事 ◎:架替工事)									
													R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027			
61	2355	庄内直入線	成合橋	由布市庄内町野畑	2001	87.24	8.20	鋼橋	R2	Ⅱ	—	—					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
62	2355	庄内直入線	雷狩倉橋	由布市庄内町柿原	2003	90.00	8.20	鋼橋	R2	Ⅱ	—	—					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
63	2355	庄内直入線	鳥帽子橋	由布市庄内町大龍	2005	108.45	7.70	鋼橋	R2	Ⅱ	—	—					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
64	2401	仁瀬小袋線	小袋橋	由布市庄内町測	1980	63.30	6.20	PC橋	R1	Ⅲ	R3	—	○			○●				ひび割れ補修工、断面修復工	70,000	
65	2401	仁瀬小袋線	堺橋	由布市庄内町測	不明	21.00	4.30	鋼橋	R2	Ⅳ	—	○					●					
66	2402	上武宮真願寺線	西南橋	由布市庄内町西	1936	34.43	4.00	RC橋	R1	Ⅲ	未着手	—		○			●	○		ひび割れ補修工、断面修復工	25,000	
67	2403	庄内駅南園線	庄内大橋	由布市庄内町庄内原	1958	51.49	5.30	RC橋	R1	Ⅱ	—	—					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
68	2405	庄内駅中洲線	庄内橋	由布市庄内町測	1991	57.10	8.20	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
69	2407	下田七倉線	七倉橋	由布市庄内町柿原	1957	28.60	2.50	RC橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
70	2408	山本線	山本橋	由布市庄内町測	2007	20.20	6.20	鋼橋	H30	Ⅱ	—	—				●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
71	2419	下柿木線	上測橋	由布市庄内町西	不明	39.40	2.70	RC橋	R2	Ⅳ	—	○					●					
72	2422	下武宮下柿木線	星南大橋	由布市庄内町測	1981	101.24	6.20	鋼橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
73	2427	天神山富線	亀ノ甲橋	由布市庄内町柿原	1949	29.94	5.60	RC橋	R1	Ⅲ	未着手	—				○	●	○		ひび割れ補修工、断面修復工	23,000	
74	2429	皿生田上々洲線	豊免1号橋	由布市庄内町柿原	1987	27.00	8.20	PC橋	H30	Ⅱ	—	—				●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
75	2429	皿生田上々洲線	豊免2号橋	由布市庄内町野畑	1987	32.90	8.20	PC橋	R1	Ⅱ	—	—					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
76	2429	皿生田上々洲線	湖大橋	由布市庄内町測	1998	91.59	8.75	鋼橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
77	2429	皿生田上々洲線	庄内湯平大橋	由布市庄内町測	2001	162.13	9.25	鋼橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
78	2501	岩下伊小野線	日ヶ暮橋	由布市庄内町阿蘇野	1992	39.00	7.20	鋼橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
79	2502	井手下内山線	上重橋	由布市庄内町阿蘇野	1977	37.30	5.20	PC橋	R1	Ⅲ	R3	—	○			○●				ひび割れ補修工、断面修復工	33,000	
80	2503	永畑本峠線	村内橋	由布市庄内町阿蘇野	1992	28.80	6.20	PC橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
81	2508	上重内山線	高津野橋	由布市庄内町直野内山	1983	15.70	4.50	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
82	2510	中村伊小野線	中村橋	由布市庄内町阿蘇野	1967	21.22	3.50	RC橋	R1	Ⅲ	未着手	—				●	○	○		ひび割れ補修工、断面修復工	17,000	
83	2517	長湯庄内湯ノ平線	四郡界大橋	由布市庄内町阿蘇野	1985	138.00	7.70	鋼橋	R2	Ⅲ	H30	—					●			ひび割れ補修工、断面修復工	65,000	
84	2517	長湯庄内湯ノ平線	栢ノ木大橋	由布市庄内町阿蘇野	1983	16.70	8.20	PC橋	R1	Ⅲ	R3	—	○	○		●				ひび割れ補修工、断面修復工	20,000	
85	2517	長湯庄内湯ノ平線	内山橋	由布市庄内町直野内山	1984	84.96	7.70	鋼橋	R1	Ⅲ	R2	—	○			●				ひび割れ補修工、断面修復工	17,000	
86	2528	日ヶ暮井手下線	上日ヶ暮橋	由布市庄内町阿蘇野	1990	27.80	6.20	PC橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	75,000	
87	2153	長宝中央線	東長宝橋	由布市庄内町東長宝	2005	50.50	8.20	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
88	2154	高津透内線	長宝橋	由布市庄内町西長宝	1997	44.60	6.20	PC橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
89	2432	庄内湯平線	畑大橋	由布市湯布院町下湯平	2006	49.50	9.75	鋼橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
90	3003	笠柳線	上千年橋	由布市湯布院町川上	1959	23.06	4.79	RC橋	R1	Ⅲ	未着手	—		○		●	○			ひび割れ補修工、断面修復工	30,000	
91	3009	山崎荒木線	山崎跨線橋	由布市湯布院町川南	2019	18.40	6.20	PC橋	R1	I	—	—				●						
92	3009	山崎荒木線	中央橋	由布市湯布院町川南	1973	30.42	4.70	鋼橋	R1	Ⅲ	R3	—	○			○●				差替塗装工、ひび割れ補修工、断面修復工	30,000	
93	3010	八山線	八山橋	由布市湯布院町中川	1966	31.98	4.56	PC橋	R1	Ⅲ	未着手	—		◎	◎	●				架替		
94	3011	雨山線	雨山橋	由布市湯布院町湯平	1983	15.00	9.05	PC橋	R1	Ⅱ	—	—				●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
95	3011	雨山線	両郡橋	由布市湯布院町湯平	1983	25.00	9.00	PC橋	R1	Ⅲ	R2	—	○			●				ひび割れ補修工、断面修復工	35,000	
96	3012	六所参宮線	城橋	由布市湯布院町川上	2003	43.10	12.69	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
97	3014	小平線	飯島橋	由布市湯布院町湯平	1968	20.20	4.60	鋼橋	R1	Ⅲ	R3	—	○	○		●				差替塗装工、ひび割れ補修工、断面修復工	30,000	
98	3015	下湯平中川線	幸野橋	由布市湯布院町下湯平	1975	16.46	5.80	鋼橋	R1	Ⅱ	—	—				●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
99	3016	下津々良線	馬渡跨線橋	由布市湯布院町川西	1978	47.30	6.00	PC橋	R2	Ⅲ	H28	—			○		●			ひび割れ補修工、断面修復工	40,000	
100	3016	下津々良線	心光寺跨線橋	由布市湯布院町川西	1983	19.46	6.00	PC橋	R1	Ⅱ	—	—				●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
101	3016	下津々良線	下津々良橋	由布市湯布院町川西	1968	22.44	4.60	鋼橋	R1	I	—	—				●						
102	3017	津々良良江線	川西橋	由布市湯布院町川西	1985	33.65	5.20	PC橋	R1	Ⅲ	R3	—	○			○●				ひび割れ補修工、断面修復工	20,000	
103	3024	塚原温泉線	鶴見嶺橋	由布市湯布院町塚原	1989	42.14	6.00	PC橋	R2	Ⅱ	—	—					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
104	3026	幸野畑線	湯ノ平橋	由布市湯布院町下湯平	1950	33.60	5.00	RC橋	R1	Ⅲ	未着手	—		○		●	○			ひび割れ補修工、断面修復工	44,000	
105	3036	倉谷線	倉谷橋	由布市湯布院町川上	1980	22.74	8.20	PC橋	R1	Ⅱ	—	—				●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
106	3040	湯ノ坪広町線	湯ノ坪橋	由布市湯布院町川上	1979	16.26	2.40	PC橋	R1	Ⅱ	—	—				●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
107	3057	川西岳本線	福岡橋	由布市湯布院町川西	1965	18.10	3.00	RC橋	R1	Ⅲ	未着手	—				●	○	○		ひび割れ補修工、断面修復工	11,000	
108	3058	奥倉線	桑屋橋	由布市湯布院町川西	2009	15.80	5.20	PC橋	H30	Ⅱ	—	—				●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
109	3070	宮ノ窪線	下川橋	由布市湯布院町下湯平	1989	61.30	5.70	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
110	3070	宮ノ窪線	幸野跨線橋	由布市湯布院町下湯平	1966	22.40	4.20	鋼橋	R1	Ⅱ	—	—				●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
111	3071	平原堂屋線	平原橋	由布市湯布院町下湯平	2007	25.00	6.20	PC橋	H30	Ⅱ	—	—				●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
112	3072	橋本線	蔵の本橋	由布市湯布院町湯平	1956	18.60	4.50	鋼橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
113	3074	砂湯線	再湯橋	由布市湯布院町湯平	1989	18.40	1.60	鋼橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
114	3079	田伏線	中鶴橋	由布市湯布院町湯平	1996	16.50	5.20	PC橋	H29	Ⅱ	—	—		●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
115	3092	石ムレ線	上前田橋	由布市湯布院町川上	1963	18.40	2.80	RC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
116	3096	中依大南線	中依跨線橋	由布市湯布院町中川	2017	15.10	4.73	鋼橋	R1	Ⅱ	—	—				●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
117	3107	佐土原若杉線	前田橋	由布市湯布院町川北	1999	17.20	8.20	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
118	3109	高遠街道1号線	城ヶ尾跨道橋	由布市湯布院町川北	1996	39.24	4.80	PC橋	R2	Ⅱ	—	—					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
119	3004	六所線	しずみ橋	由布市湯布院町川上	2009	18.50	8.50	PC橋	H30	Ⅱ	—	—				●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
120	2101	小野屋榎木線	榎木橋	由布市庄内町榎木	2012	47.00	9.32～10.95	鋼橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	

由布市橋梁長寿命化計画

本計画は、令和3年度までの点検結果に基づく計画であり、今後の点検結果や現場条件等により適宜更新を行います。

【橋長15m以上】

(令和4年4月)

番号	橋梁の基本情報								最新の点検結果				全体計画									主な対策内容	概算事業費 (千円)
	路線		橋梁名	所在地									(●:定期点検 ○:補修工事 ◎架替工事)										
													R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027				
	番号	路線名			建設 年度	橋 長 (m)	全幅員 (m)	構造 形式	点検 実施年	総合 健全度	補修設計 着手年	経過 観察											
121	2548	小野屋畑田線	小野屋橋	由布市庄内町西長宝	1936	23.00	6.60	RC橋	H30	Ⅲ	未着手	-			○	●			○		ひび割れ補修工、断面修復工	35,000	
122	2547	小野屋瀬口線	新大津留橋	由布市庄内町東大津留	1986	39.10	9.10	PC橋	H30	Ⅱ	-	-				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
123	2153	長宝中央線	綾織橋	由布市庄内町東長宝	2011	36.00	8.20	PC橋	R1	Ⅱ	-	-					●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
124	2153	長宝中央線	東間田橋	由布市庄内町東長宝	2011	43.00	8.20	PC橋	R1	Ⅱ	-	-					●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
125	3143	乙丸並柳2号線	禅海橋	由布市湯布院町川上	不明	21.45	2.80	RC橋	R1	Ⅱ	未着手	-					●	○	○		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
126		認定外道路	面工跨道橋	由布市湯布院町川北	1996	53.54	4.80	PC橋	R2	Ⅱ	-	-						●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
127		認定外道路	高崎跨道橋	由布市挾間町高崎	1992	64.70	2.30	PC橋	R3	Ⅱ	-	-	●						●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	

【健全性の診断】

- I：健全 構造物の機能に支障が生じていない状態
- II：予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
- III：早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
- IV：緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じてる、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態