

由布市橋梁長寿命化計画

本計画は、令和3年度までの点検結果に基づく計画であり、今後の点検結果や現場条件等により適宜更新を行います。

【橋長15m以上】

(令和8年6月)

番号	橋梁の基本情報				最新の点検結果								全体計画								主な対策内容	概算事業費 (千円)
	路線		橋梁名	所在地									(●:定期点検 ○:補修工事 ◎:架替工事)									
					番号	路線名	建設 年度	橋 長 (m)	全幅員 (m)	構造 形式	点検 実施年	総合 健全度	補修設計 着手年	経過 観察	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026		
1	1009	妻ヶ城芦松線	芦松本橋	由布市挾間町来鉢	1985	18.00	5.60	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
2	1009	妻ヶ城芦松線	芦松中橋	由布市挾間町来鉢	1970	15.05	8.25	RC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
3	1009	妻ヶ城芦松線	芦中橋	由布市挾間町来鉢	1994	19.80	6.20	鋼橋	R3	I	—	—	●					●				
4	1011	袋尾萩尾線	中渡橋	由布市挾間町七蔵司	1968	22.90	4.70	鋼橋	R4	I	R3	—	○	○●					●		塗替塗装工、ひび割れ補修工、 断面修復工	13,000
5	1013	来鉢枳山線	妙我橋	由布市挾間町来鉢	1989	17.44	3.50	RC橋	R4	Ⅱ	—	—		●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
6	1017	影木芦松線	芦松橋	由布市挾間町来鉢	1981	19.00	5.65	鋼橋	R4	Ⅱ	—	—		●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
7	1024	中畑仁田原線	小妙婦橋	由布市挾間町田代	1967	16.00	3.50	RC橋	R4	Ⅱ	—	—		●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
8	1029	そうつ川朴木線	峡谷橋	由布市挾間町朴	1965	28.00	4.70	PC橋	R6	Ⅱ	未着手	—				○	●		○		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
9	1030	三船泉線	泉橋	由布市挾間町三船	1973	50.00	5.80	鋼橋	R6	I	R3	—	○				○●				塗替塗装工、ひび割れ補修工、 断面修復工	52,000
10	1041	古野古原線	迫橋	由布市挾間町三船	1990	35.10	6.20	PC橋	R6	Ⅲ	R7	—				●	○	○			ひび割れ補修工、断面修復工	22,000
11	1049	東行田代線	新田代大橋	由布市挾間町田代	1997	62.00	11.50	鋼橋	R7	Ⅱ	—	—					●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
12	1052	東行大下笠線	田代橋	由布市挾間町田代	1994	18.00	5.20	RC橋	R4	Ⅱ	—	—			●				●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
13	1055	朴木猿渡線	新猿渡橋	由布市挾間町内成	1979	38.00	6.00	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
14	1056	朴木時松線	時松橋	由布市挾間町時松	1970	40.00	4.80	鋼橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
15	1128	向原別府線	梁ヶ瀬橋	由布市挾間町三船	1990	70.10	12.00	PC橋	R6	Ⅱ	—	—				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
16	1128	向原別府線	石城夢大橋	由布市挾間町来栖	2004	36.20	11.50	鋼橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
17	1128	向原別府線	七蔵司橋	由布市挾間町七蔵司	1991	60.44	9.25	PC橋	R7	Ⅱ	—	—					●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
18	1128	向原別府線	三船橋	由布市挾間町三船	1958	28.60	4.30	RC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
19	1128	向原別府線	落合橋	由布市挾間町来鉢	1959	30.00	5.30	RC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
20	1130	中州賀線	中須賀橋	由布市挾間町挾間	1982	15.00	5.60	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
21	1152	猪原トリスガリ線	トリスガリ橋	由布市挾間町時松	1983	16.00	4.60	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
22	1153	天神橋同戻線	同戻橋	由布市挾間町向原	1929	113.05	5.30	RC橋	R6	Ⅱ	R2	—				○	●				ひび割れ補修工、断面修復工	78,000
23	1159	三本松線	小倉野橋	由布市挾間町小野	1994	30.00	4.80	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
24	1162	杉園線	大荷軍橋	由布市挾間町小野	1985	95.60	7.40	鋼橋	R4	Ⅱ	—	—		●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
25	1171	生田原東山線	貴船橋	由布市挾間町谷	1969	20.00	4.70	鋼橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
26	1173	谷馬籠線	馬籠橋	由布市挾間町谷	1993	15.10	5.30	鋼橋	R4	Ⅱ	—	—		●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
27	1177	白岳線	白岳橋	由布市挾間町谷	1996	16.50	5.3～6.5	PC橋	R4	I	—	—		●					●			
28	1186	筒口線	中村橋	由布市挾間町小野	1992	30.00	6.70	PC橋	R4	Ⅱ	—	—		●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
29	1186	筒口線	西之谷橋	由布市挾間町筒口	2020	15.50	6.20	PC橋	R7	I	—	—					●					
30	1195	田小野中恵線	中恵橋	由布市挾間町谷	1976	24.00	5.34	鋼橋	R6	Ⅱ	—	—				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
31	1226	東行西辺線	西辺橋	由布市挾間町来鉢	1994	64.50	6.20	PC橋	R4	Ⅱ	—	—		●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
32	1231	茅場綾織時松線	綾織橋	由布市挾間町時松	1995	33.10	6.40	鋼橋	R3	I	—	—	●					●				
33	1232	阿鉢酒野線	阿鉢橋	由布市挾間町小野	1995	20.05	8.25	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
34	1232	阿鉢酒野線	上白岳橋	由布市挾間町谷	1995	26.62	8.20	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
35	1236	七蔵司橋米山線	山口橋	由布市挾間町七蔵司	1991	56.55	4.80	PC橋	R7	Ⅱ	—	—					●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
36	2544	小野屋榎木線	榎木跨道橋	由布市庄内町榎木	不明	21.70	6.20	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
37	2101	小野屋榎木線	阿南橋	由布市庄内町榎木	1895	30.60	5.00	石橋	R5	Ⅱ	未着手	—				○●		○			ひび割れ補修工、断面修復工	10,000
38	2544	小野屋榎木線	榎木2号跨線橋	由布市庄内町榎木	不明	18.10	6.30	RC橋	R6	I	R1	—				●					ひび割れ補修工、断面修復工	10,000
39	2129	柚ノ木小挾間線	しょうは橋	由布市庄内町北大津留	1965	28.00	4.00	RC橋	R6	Ⅱ	—	—				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
40	2140	円通寺影戸線	松ヶ尾橋	由布市庄内町西大津留	1983	77.45	6.20	鋼橋	R6	Ⅱ	R2	—	○			●					ひび割れ補修工、断面修復工	24,000
41	2145	瀬口下原線	大津留橋	由布市庄内町東大津留	1963	30.00	6.30	RC橋	R6	Ⅱ	—	—				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
42	2201	大龍成合線	新山神橋	由布市庄内町柿原	1998	25.00	8.20	PC橋	R4	Ⅱ	—	—		●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
43	2202	小野屋龍原線	碩南大橋	由布市庄内町東長宝	1955	69.90	3.60	鋼橋	R4	I	R2	—	○	●					●		塗替塗装工、ひび割れ補修工、 断面修復工	83,000
44	2202	小野屋龍原線	猿渡橋	由布市庄内町大龍	1956	39.81	3.60	RC橋	R4	Ⅱ	—	—		●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
45	2204	榎屋挾間線	船掛橋	由布市庄内町大龍	1951	49.92	3.30	RC橋	R6	Ⅳ	—	○				●						
46	2206	西鶴天神山線	西鶴大橋	由布市庄内町大龍	1977	70.12	5.00	PC橋	R6	Ⅲ	H30	—				●		◎			架替	
47	2206	西鶴天神山線	柿原大橋	由布市庄内町柿原	1971	68.00	3.60	鋼橋	R4	Ⅲ	H30	—		●				◎	●		架替	
48	2216	榎屋小松線	小松橋	由布市庄内町龍原	1975	42.89	4.70	鋼橋	R4	Ⅱ	—	—		●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
49	2216	榎屋小松線	観音橋	由布市庄内町五ヶ瀬	1975	23.44	4.80	鋼橋	R6	I	R3	—	○	○		●					塗替塗装工、ひび割れ補修工、 断面修復工	28,000
50	2224	柿原大龍線	東南橋	由布市庄内町柿原	1957	44.00	4.00	RC橋	R4	Ⅱ	—	—		●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
51	2226	小野屋原口線	新電橋	由布市庄内町西長宝	1916	63.94	5.00	RC橋	R3	Ⅱ	R2	—	○●					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
52	2234	大龍川廻線	若林橋	由布市庄内町大龍	1988	33.06	8.20	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
53	2234	大龍川廻線	嶋谷橋	由布市庄内町五ヶ瀬	1990	33.10	8.20	PC橋	R6	Ⅱ	—	—				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
54	2234	大龍川廻線	野尻橋	由布市庄内町五ヶ瀬	1992	45.05	8.20	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
55	2234	大龍川廻線	小松大橋	由布市庄内町五ヶ瀬	1994	79.95	8.50	PC橋	R7	Ⅱ	—	—					●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
56	2301	深谷長野線	高長橋1号	由布市庄内町高岡	1983	34.00	6.00	PC橋	R4	Ⅱ	—	—		●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
57	2304	橋爪柿原線	甲斐田大橋	由布市庄内町高岡	1977	45.00	5.00	鋼橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
58	2312	上武宮平石線	後田橋	由布市庄内町西	1981	19.76	4.80	PC橋	R6	Ⅱ	—	—				●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000
59	2336	天神山長野線	猪野大橋	由布市庄内町野畑	1975	45.00	5.30	鋼橋	R6	Ⅲ	R4	—		○		●	○				塗替塗装工、ひび割れ補修工、 断面修復工	87,000
60	2355	庄内直入線	夜見渡大橋	由布市庄内町野畑	2001	139.97	7.70	鋼橋	R7	Ⅱ	—	—					●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000

由布市橋梁長寿命化計画

本計画は、令和3年度までの点検結果に基づく計画であり、今後の点検結果や現場条件等により適宜更新を行います。

【橋長15m以上】

(令和8年6月)

番号	橋梁の基本情報				最新の点検結果								全体計画								主な対策内容	概算事業費 (千円)
	路線		橋梁名	所在地									(●：定期点検　○：補修工事　◎：架替工事)									
					番号	路線名	建設 年度	橋 長 (m)	全幅員 (m)	構造 形式	点検 実施年	総合 健全度	補修設計 着手年	経過 観察	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026		
61	2355	庄内直入線	成合橋	由布市庄内町野畑	2001	87.24	8.20	鋼橋	R7	Ⅱ	—	—					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
62	2355	庄内直入線	笛狩倉橋	由布市庄内町柿原	2003	90.00	8.20	鋼橋	R7	Ⅱ	—	—					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
63	2355	庄内直入線	烏帽子橋	由布市庄内町大龍	2005	108.45	7.70	鋼橋	R7	Ⅱ	—	—					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
64	2401	仁瀬小袋線	小袋橋	由布市庄内町割	1980	63.30	6.20	PC橋	R6	I	R3	—	○			○●				ひび割れ補修工、断面修復工	70,000	
65	2401	仁瀬小袋線	堺橋	由布市庄内町割	不明	21.00	4.30	鋼橋	R7	Ⅳ	—	○					●					
66	2402	上武宮真願寺線	西南橋	由布市庄内町西	1936	34.43	4.00	RC橋	R6	Ⅲ	R4	—		○			●	○	○	ひび割れ補修工、断面修復工	25,000	
67	2403	庄内駅南園線	庄内大橋	由布市庄内町庄内原	1958	51.49	5.30	RC橋	R6	Ⅲ	未着手	—					●		○	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
68	2405	庄内駅中測線	庄内橋	由布市庄内町割	1991	57.10	8.20	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
69	2407	下田七倉線	七倉橋	由布市庄内町柿原	1957	28.60	2.50	RC橋	R4	Ⅱ	—	—		●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
70	2408	山本線	山本橋	由布市庄内町割	2007	20.20	6.20	鋼橋	R5	Ⅱ	—	—				●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
71	2419	下柿木線	上測橋	由布市庄内町西	不明	39.40	2.70	RC橋	R7	Ⅳ	R8	○					●	◎	◎	撤去	70,000	
72	2422	下武宮下柿木線	星南大橋	由布市庄内町割	1981	101.24	6.20	鋼橋	R4	Ⅱ	—	—		●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
73	2427	天神山富線	亀ノ甲橋	由布市庄内町柿原	1949	29.94	5.60	RC橋	R6	Ⅲ	H28	—			○	●		○		ひび割れ補修工、断面修復工	23,000	
74	2429	瓜生田上々測線	鹿免1号橋	由布市庄内町柿原	1987	27.00	8.20	PC橋	R5	Ⅱ	—	—			●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
75	2429	瓜生田上々測線	鹿免2号橋	由布市庄内町野畑	1987	32.90	8.20	PC橋	R6	Ⅱ	—	—				●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
76	2429	瓜生田上々測線	瀧大橋	由布市庄内町割	1998	91.59	8.75	鋼橋	R4	Ⅱ	—	—		●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
77	2429	瓜生田上々測線	庄内湯平大橋	由布市庄内町割	2001	162.13	9.25	鋼橋	R4	Ⅱ	—	—		●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
78	2501	岩下伊小野線	日ヶ暮橋	由布市庄内町阿蘇野	1992	39.00	7.20	鋼橋	R4	Ⅱ	—	—		●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
79	2502	井手下内山線	上重橋	由布市庄内町阿蘇野	1977	37.30	5.20	PC橋	R6	I	R3	—	○			○●				ひび割れ補修工、断面修復工	33,000	
80	2503	永畑本峠線	村内橋	由布市庄内町阿蘇野	1992	28.80	6.20	PC橋	R4	Ⅱ	—	—		●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
81	2508	上重内山線	高津野橋	由布市庄内町直野内山	1983	15.70	4.50	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
82	2510	中村伊小野線	中村橋	由布市庄内町阿蘇野	1967	21.22	3.50	RC橋	R6	Ⅲ	R7	—				●	○	○		ひび割れ補修工、断面修復工	17,000	
83	2517	長湯庄内湯ノ平線	四郎界大橋	由布市庄内町阿蘇野	1985	138.00	7.70	鋼橋	R7	Ⅱ	H30	—					●			ひび割れ補修工、断面修復工	65,000	
84	2517	長湯庄内湯ノ平線	栢ノ木大橋	由布市庄内町阿蘇野	1983	16.70	8.20	PC橋	R6	Ⅱ	R3	—	○	○		●				ひび割れ補修工、断面修復工	20,000	
85	2517	長湯庄内湯ノ平線	内山橋	由布市庄内町直野内山	1984	84.96	7.70	鋼橋	R6	Ⅱ	R2	—	○			●				ひび割れ補修工、断面修復工	17,000	
86	2528	日ヶ暮井手下線	上日ヶ暮橋	由布市庄内町阿蘇野	1990	27.80	6.20	PC橋	R4	Ⅱ	—	—		●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	75,000	
87	2153	長宝中央線	東長宝橋	由布市庄内町東長宝	2005	50.50	8.20	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
88	2154	高津透内線	長宝橋	由布市庄内町西長宝	1997	44.60	6.20	PC橋	R4	Ⅱ	—	—		●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
89	2432	庄内湯平線	畑大橋	由布市湯布院町下湯平	2006	49.50	9.75	鋼橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
90	3003	並柳線	上千年橋	由布市湯布院町川上	1959	23.06	4.79	RC橋	R6	Ⅲ	R4	—		○		●	○			ひび割れ補修工、断面修復工	30,000	
91	3009	山崎荒木線	山崎跨線橋	由布市湯布院町川南	2019	18.40	6.20	PC橋	R6	I	—	—					●					
92	3009	山崎荒木線	中央橋	由布市湯布院町川南	1973	30.42	4.70	鋼橋	R6	Ⅲ	R3	—	○			○●				塗替塗装工、ひび割れ補修工、断面修復工	30,000	
93	3010	八山線	八山橋	由布市湯布院町中川	1966	31.96	4.56	PC橋	R6	Ⅲ	R1	—			◎	◎	●			架替		
94	3011	崩山線	崩山橋	由布市湯布院町湯平	1983	15.00	9.05	PC橋	R6	Ⅱ	—	—				●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
95	3011	崩山線	両郡橋	由布市湯布院町湯平	1983	25.00	9.00	PC橋	R6	Ⅲ	R2	—	○			●				ひび割れ補修工、断面修復工	35,000	
96	3012	六所参宮線	城橋	由布市湯布院町川上	2003	43.10	12.69	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
97	3014	小平線	殿島橋	由布市湯布院町湯平	1968	20.20	4.60	鋼橋	R6	Ⅱ	R3	—	○	○		●				塗替塗装工、ひび割れ補修工、断面修復工	30,000	
98	3015	下湯平中川線	幸野橋	由布市湯布院町下湯平	1975	16.46	5.80	鋼橋	R6	Ⅱ	—	—				●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
99	3016	下津々良線	馬渡跨線橋	由布市湯布院町川西	1978	47.30	6.00	PC橋	R6	Ⅲ	H26	—			○		●			ひび割れ補修工、断面修復工	40,000	
100	3016	下津々良線	心光寺跨線橋	由布市湯布院町川西	1983	19.46	6.00	PC橋	R6	Ⅱ	—	—				●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
101	3016	下津々良線	下津々良橋	由布市湯布院町川西	1968	22.44	4.60	鋼橋	R6	Ⅱ	—	—				●						
102	3017	津々良奥江線	川西橋	由布市湯布院町川西	1985	33.65	5.20	PC橋	R6	Ⅱ	R3	—	○			○●				ひび割れ補修工、断面修復工	20,000	
103	3024	塚原温泉線	鶴見嶺橋	由布市湯布院町塚原	1989	42.14	6.00	PC橋	R7	Ⅱ	—	—					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
104	3026	幸野畑線	湯ノ坪橋	由布市湯布院町下湯平	1950	33.60	5.00	RC橋	R6	Ⅲ	R4	—		○		●	○			ひび割れ補修工、断面修復工	44,000	
105	3036	倉谷線	倉谷橋	由布市湯布院町川上	1980	22.74	8.20	PC橋	R6	Ⅱ	—	—				●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
106	3040	湯ノ坪広町線	湯ノ坪橋	由布市湯布院町川上	1979	16.26	2.40	PC橋	R6	Ⅱ	—	—				●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
107	3057	川西岳本線	福岡橋	由布市湯布院町川西	1965	18.10	3.00	RC橋	R6	Ⅲ	R7	—				●	○	○		ひび割れ補修工、断面修復工	11,000	
108	3058	奥倉線	桑屋橋	由布市湯布院町川西	2009	15.80	5.20	PC橋	R5	Ⅱ	—	—			●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
109	3070	宮ノ窪線	下川橋	由布市湯布院町下湯平	1989	61.30	5.70	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
110	3070	宮ノ窪線	幸野跨線橋	由布市湯布院町下湯平	1966	22.40	4.20	鋼橋	R6	Ⅱ	—	—				●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
111	3071	平原室屋線	平原橋	由布市湯布院町下湯平	2007	25.00	6.20	PC橋	R5	Ⅱ	—	—			●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
112	3072	橋本線	蔵の本橋	由布市湯布院町湯平	1956	18.60	4.50	鋼橋	R4	Ⅱ	—	—		●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
113	3074	砂達線	両達橋	由布市湯布院町湯平	1989	18.40	1.60	鋼橋	R4	Ⅱ	—	—		●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
114	3079	田伏線	中鶴橋	由布市湯布院町湯平	1996	16.50	5.20	PC橋	R4	Ⅱ	—	—		●					●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
115	3092	石ムレ線	上前田橋	由布市湯布院町川上	1963	18.40	2.80	RC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
116	3096	中依大南線	中依跨線橋	由布市湯布院町中川	2017	15.10	4.73	鋼橋	R6	Ⅱ	—	—				●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
117	3107	佐土原若杉線	前田橋	由布市湯布院町川北	1999	17.20	8.20	PC橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
118	3109	高連側道1号線	城ヶ尾跨道橋	由布市湯布院町川北	1996	39.24	4.80	PC橋	R7	Ⅱ	—	—					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
119	3004	六所線	しずみ橋	由布市湯布院町川上	2009	18.50	8.50	PC橋	R5	Ⅱ	—	—			●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	
120	2101	小野屋榎木線	榎木橋	由布市庄内町榎木	2012	47.00	9.32～10.95	鋼橋	R3	Ⅱ	—	—	●					●		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000	

由布市橋梁長寿命化計画

本計画は、令和3年度までの点検結果に基づく計画であり、今後の点検結果や現場条件等により適宜更新を行います。

【橋長15m以上】

(令和8年6月)

番号	橋梁の基本情報								最新の点検結果				全体計画									主な対策内容	概算事業費 (千円)
	路線		橋梁名	所在地									●：定期点検 ○：補修工事 ◎：架替工事										
					番号	路線名	建設 年度	橋 長 (m)	全幅員 (m)	構造 形式	点検 実施年	総合 健全度	補修設計 着手年	経過 観察	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027		
121	2548	小野屋畑田線	小野屋橋	由布市庄内町西長宝	1936	23.00	6.60	RC橋	R5	Ⅲ	R4	-		○	●		○			ひび割れ補修工、断面修復工	35,000		
122	2547	小野屋瀬口線	新大津留橋	由布市庄内町東大津留	1986	39.10	9.10	PC橋	R5	Ⅱ	-	-			●					ひび割れ補修工、断面修復工	1,000		
123	2153	長宝中央線	緑庵橋	由布市庄内町東長宝	2011	36.00	8.20	PC橋	R6	Ⅱ	-	-				●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000		
124	2153	長宝中央線	東間田橋	由布市庄内町東長宝	2011	43.00	8.20	PC橋	R6	Ⅱ	-	-				●				ひび割れ補修工、断面修復工	1,000		
125	3143	乙丸並柳2号線	禅海橋	由布市湯布院町川上	不明	21.45	2.80	RC橋	R6	Ⅱ	未着手	-				●	○	○		ひび割れ補修工、断面修復工	1,000		
126		認定外道路	面工跨道橋	由布市湯布院町川北	1996	53.54	4.80	PC橋	R7	Ⅱ	-	-					●			ひび割れ補修工、断面修復工	1,000		
127		認定外道路	高崎跨道橋	由布市挾間町高崎	1992	64.70	2.30	PC橋	R3	Ⅱ	-	-	●						●	ひび割れ補修工、断面修復工	1,000		

【健全性の診断】

- I : 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態
- Ⅱ : 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
- Ⅲ : 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
- Ⅳ : 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じてる、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態